

投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度办公区网络综合布线、会议系统及监控系统（含安装）集采工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 品牌 | 投标价 | 控制价 | 说明 | 备注 | |
|-----------------------------|--------------|--|-----|----------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | 不含税报价单价 (元) | 不含税单价 (元) | | | |
| 一、wifi覆盖（以10个AP点位计算） | | | | | | | | | |
| 1 | 网络机柜 | 600*600*42U 前后单开孔孔门 | 个 | 图腾 | | 2,347.40 | | 增加1个点，需要主材料增加，另增加210/人工和辅材 | |
| 2 | XMG网关 | 5口千兆以太网口，1个千兆光电复用口，支持2个WAN口；最大支持500个AP（不区分吸顶与面板），最大并发2000终端，支持双WAN、上网行为管理、智能流控、认证服务及策略随行、简单防护、支持VPN、支持云管 | 台 | 信锐 | | 3,734.50 | | | |
| 3 | 信锐AP授权 | 增加一个AP，加一个授权 | 个 | 信锐 | | 138.71 | 8个内免费，超过8个后，需增加1个 | | |
| 5 | 24口POE交换机 | 二层管理型POE交换机，24个千兆POE电口，4个千兆SFP光口 | 台 | 信锐 | | 3,201.00 | 无线AP接入层用，24个AP内无需增加 | | |
| 6 | 吸顶AP | 室内智能11ax无线接入点，内置智能天线，支持2.4G和5G同时工作 | 台 | 信锐 | | 960.30 | 每增加一个点，需增加一个 | | |
| 7 | PDU | 10A 8位总控全长1.8米 | 台 | 公牛 | | 170.72 | 配套机柜 | | |
| 8 | 理线架 | 1、名称：理线架 2、规格、参数：19英寸金属理线器，带盖板，24档 3、其它要求：满足设计及验收规范要求 | 个 | 海康威视 | | 74.69 | 配套机柜 | | |
| 9 | 数据传输线（6类网线） | 6类网线 | 箱 | 海康威视 | | 778.91 | 按60米一个点位距离，一箱网线5个信 | | |
| 10 | PVC线槽及线管 | 20#、25#PVC管及相关下线PVC线槽 | 项 | 国产 | | 640.20 | 10个信息点内费用，增加一个点增加64元 | | |
| 11 | 网络水晶头 | RJ45-6类非屏蔽水晶头 | 个 | 海康威视 | | 19.40 | 每增加一个点，需增加一个 | | |
| 13 | 安装调试费 | 无线AP线路铺设及网络设备安装调试 | 项 | 人工技术 | | 5,335.00 | 超过10个信息点后，每增加一个需要210元/个 | | |
| 14 | 五金材料 | 直通、弯头、杯梳、连接配件和固定配件、标签色带等等 | 批 | 国产 | | 533.50 | | | |
| 二、电子屏、全彩屏 | | | | | | | | | |
| 1 | LED电子显示屏（条屏） | P4.75单红表贴显示屏、模组排列29*3，备品2张 | 平方米 | 京东方 | | 2,667.50 | 模组排列29*3，备品2张 | | |
| 2 | P2.0全彩LED显示屏 | 室内P2.0全彩LED显示屏、\屏体像素点\1280000 | 平方米 | 京东方 | | 9,069.50 | 含配件含安装及运费 | | |
| 3 | 电源线 | rvv3*2.5 | 米 | 国产优质 | | 9.70 | 按现场距离调整 | | |
| 三、会议系统（20平方方的会议室） | | | | | | | | | |
| 1 | 无线讨论型会议系统主机 | 1. 数字会议系统； 2. 产品采用数字无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线； 3. 科学的IP与ID编码设计，ID:001-008，IP:001-160； 4. 单元数量不受限制，可置于回路中任意位置； 5. CPU多级纠错和加密扰码，防止串频干扰和抗手机电磁干扰； 6. 具有先进先出和限制发言、主席专用三种发言模式，同时发言人数1-4人可选； 7. 主机大屏幕（240X128）点阵LCD显示工作内容。分级菜单设计，具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能，通信IP和通信ID调节功能，实时显示发言人数，通道顺序，信道位置与单元电量数据； 8. 主席优先控制功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 9. 2U机箱设计，可安装于19英寸标准机柜中 10. 适合各种会议场合使用 11. 电源：DC12-17V 12. 接收灵敏度：-105dBm 13. 信噪比：>90dB 14. 失真度：<0.05% dB 15. 最大频偏：±45KHz 16. 工作有效距离：≥100米 17. 会议信道数：4*60 18. 功率：6.5W | 台 | VOKON/沃云 | | 4,641.45 | 无线数字会议主机 | | |
| 2 | 无线会议系统主席单元 | 1. 数字会议系统单元； 2. 抗电磁、手机干扰功能； 3. 单元具有开关和状态指示灯，可控制/指示本机状态； 4. 主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 5. 鹅颈式咪杆设计，咪头具有灯环指示开机状态； 6. 外置发射天线，增强信号传输； 7. 可选色：黑色。 8. 电源供应：DC 6V，AA1.5V*4 9. 发射功率：10mW 10. 话筒灵敏度：-47±2dB@1KHz 11. 频率响应：30-19KHz 12. 持续使用时长：7小时 | 台 | VOKON/沃云 | | 1,013.65 | 主席发言单元【短杆】 | | |
| 3 | 无线会议系统代表单元 | 1. 数字会议系统单元； 2. 抗电磁、手机干扰功能； 3. 单元具有开关和状态指示灯，可控制/指示本机状态； 4. 主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 5. 鹅颈式咪杆设计，咪头具有灯环指示开机状态； 6. 外置发射天线，增强信号传输； 7. 可选色：黑色。 8. 电源供应：DC 6V，AA1.5V*4 9. 发射功率：10mW 10. 话筒灵敏度：-47±2dB@1KHz 11. 频率响应：30-19KHz 12. 持续使用时长：7小时 | 个 | VOKON/沃云 | | 1,013.65 | 代表发言单元【短杆】（按需求增加） | | |
| 4 | 6路调音台 | 1. 8路输入通道，其中8路麦克风通道兼线路输入，1组立体声线路输入； 2. 2路编组输出，1路立体声总输出，2组AUX辅助输出，1组线路输出； 3. 设备需具有48V幻象供电开关选择； 4. 提供24种效果器选择 5. 1组3色电平柱，精准显示输出信号电平的大小 6. 具备立体声监听输出和耳机口 7. 具有1路USB口，支持MP3播放和USB录音 | 台 | VOKON/沃云 | | 2,134.00 | 调音台【8路输入2编组输出】 | | |
| 5 | 电源时序器 | 8路电源时序控制 | 台 | VOKON/沃云 | | 853.60 | 功放【2*450W】 | | |
| 6 | 无线咪充电器 | 1. USB口锂电池话筒充电箱，同时支持12支话筒充电。 | 台 | VOKON/沃云 | | 1,600.50 | 锂电池充电箱 | | |

投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度办公区网络综合布线、会议系统及监控系统（含安装）集采工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 品牌 | 投标价 | 控制价 | 说明 | 备注 |
|-----------------------|-------------|--|----|----------|------------|----------|------------------------|------------------------------|
| | | | | | 不含税报价单价(元) | 不含税单价(元) | | |
| 7 | 专业功放 | 专业功放 350W×2 | 台 | VOKON/沃云 | | 3,201.00 | 功放【2*450W】2个 喇叭1个功放 | |
| 8 | 专业音箱含吊装支架 | 1. 额定功率：250W 2. 节目功率：500W | 支 | VOKON/沃云 | | 1,387.10 | 音箱【10寸全频】 | |
| 9 | 数字抑制反馈器 | 1. 内置了专用高速浮点数字信号处理器和声学自适应反馈（AFC）抑制算法； 2. 内置10段参量均衡器、压限器、噪声门、高低通滤波器； 3. 采用2英寸显示屏，单键飞梭快捷操作，具有AFC自动反馈自锁按键，按下反馈生效自动搜索，弹起直通 4. 可连接电脑控制软件对处理器进行操作，简单方便，操作完毕可锁定参数； 5. 自适应全频带反馈抑制，可无失真地完全消除掉自激啸叫声； 6. 提供RS-232通讯接口，连接PC电脑软件调试 7. 2路线路输入，2路话筒输入，2路线路输出，2路话筒输出 | 台 | VOKON/沃云 | | 3,201.00 | 反馈抑制器 | |
| 10 | 22U会议机柜 | 600*600*22U 玻璃门 | 个 | 图腾 | | 1,600.50 | 会议室安放设备会议 机柜 | |
| 11 | 音频设备连接线缆 | 6.35直插头--6.35直插头、3.5直插头(电脑音频接口)--双莲花头、莲花头--6.35直插头等 | 批 | 沃云 | | 426.80 | 会议设备连接线 | |
| 12 | 音频传输线 | RVPE-2×0.5mm2 | 米 | 国产优质 | | 10.67 | 音频传输线 | |
| 13 | 高保真音响线 | 300芯金银线 | 米 | 国产优质 | | 16.49 | 300芯金银线 | |
| 14 | 投影仪 | 亮度4000流明，分辨率1024*768，对比度：22000：1，HDMI接口，投射比：1.97-2.15 | 台 | 1 | 优派 | 3307.7 | | 等于或高于 此参数标准 |
| 15 | 幕布 | 100寸遥控电动幕布，比例4：3 | 个 | 1 | 国产 | 640.2 | | |
| 16 | 安装调试费 | 设备安装调试及线路铺设 | 项 | 人工技术 | | 3,201.00 | 设备安装调试 | |
| 四、无线网桥（1个） | | | | | | | | |
| 1 | 无线网桥 | 成对包装 | 对 | 海康威视 | | 725.56 | | |
| 2 | 无线网桥支架 | 无线网桥支架 | 个 | 国产优质 | | 91.18 | 室外固定支架 | |
| 3 | 就近取电 | rvv3*2.5 | 米 | 国产优质 | | 8.73 | 机柜设备就近接电 | |
| 4 | 网线 | 6类网线 | 箱 | 海康威视 | | 736.23 | 设备连接使用 | |
| 5 | POE千兆供电交换机 | • 支持8芯供电 • 支持最远250 m传输 • 支持PoE输出功率管理 | 个 | 海康威视 | | 405.46 | 设备汇聚使用 | |
| 6 | 防水箱 | 300*250*160 | 个 | 视明通 | | 128.04 | 设备防水箱 | |
| 7 | 排插 | 3位无线插排 | 个 | 公牛 | | 53.35 | 设备箱供电 | |
| 8 | 安装调试费 | 设备安装调试及线路铺设 | 项 | 人工技术 | | 1,067.00 | 设备安装调试费 | |
| 9 | 五金材料 | 直通、弯头、杯梳、连接配件和固定配件、标签色带等等 | 批 | 国产 | | 320.10 | 五金材料 | |
| 五、视频监控（8个点） | | | | | | | | |
| 1 | 400万高清摄像机 | 400W室内枪机 | 台 | 海康威视 | | 373.45 | 每增加一个点，需增加一个 | 增加1个点，需要主材料增加，另增加1个310/人工和辅材 |
| 2 | 支架 | 监控配套支架 | 个 | 海康威视 | | 37.83 | 每增加一个点，需增加一个 | |
| 3 | 硬盘录像机 | 8路支持400万像素接入 | 个 | 海康威视 | | 426.80 | 超过8个后需要多一台硬盘录像机 | |
| 4 | 硬盘 | 8TB | 个 | 西数 | | 1,280.40 | 超过8个后需要多一个硬盘 | |
| 5 | 防水弱电箱 | 500*600*180 | 个 | 国产优质 | | 533.50 | 监控防水箱 | |
| 6 | POE供电交换机 | 9口POE交换机 | 台 | 海康威视 | | 640.20 | 可以支持9个监控摄像机，第10个就要增加一台 | |
| 7 | 监控显示器 | 21.5寸显示器 | 台 | AOC | | 586.85 | 增加多一台录像机，监控显示器需要多一台 | |
| 8 | 数据传输线（6类网线） | 6类网线 | 箱 | 海康威视 | | 736.23 | 按60米一个点位距离，一箱网线5个监控点 | |
| 9 | 辅材 | 供电+通讯+VD20管道 | 项 | 国产优质 | | 533.50 | 超过8个监控点后，每增加一个需要310元/个 | |
| 10 | 安装调试费 | 设备安装调试费含线路铺设 | 项 | 人工技术 | | 3,201.00 | | |
| 七、综合布线（48个信息点） | | | | | | | | |
| 1 | 数据传输线（6类网线） | 6类网线 | 箱 | 海康威视 | | 778.91 | 按60米一个点位距离，一箱网线5个信息点 | |

投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度办公区网络综合布线、会议系统及监控系统（含安装）集采工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 品牌 | 投标价 | 控制价 | 说明 | 备注 |
|----|----------|--|----|------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | 不含税报价单价 (元) | 不含税单价 (元) | | |
| 2 | 汇聚交换机 | 48个千兆电口，4个千兆光口 含： XS3200-52P-LI标准产品*(1)； 信锐网科交换机管理平台软件V3.0*(1)； 硬件质保服务*(0+1)； 软件升级服务*(0+1)； | 台 | 信锐 | | 4,054.60 | 48个信息点内需要一台，每超过48个信息点，需要增加一台 | 增加1个点，需要主材料增加，另增加人工和辅材110元/个 |
| 3 | 网络面板 | 内含1个6类模块 | 个 | 海康威视 | | 21.34 | 每增加一个点，需增加一个 | |
| 4 | 网络底盒 | 86型 | 个 | 国产优质 | | 0.97 | 每增加一个点，需增加一个 | |
| 5 | 网络水晶头 | RJ45-6类非屏蔽水晶头 | 个 | 海康威视 | | 0.97 | 每增加一个点，需增加一个 | |
| 6 | 网络跳线 | 六类3米跳线 | 条 | 海康威视 | | 16.49 | 每增加一个点，需增加一个 | 增加1个点，需要主材料增加，另增加人工和辅材110元/个 |
| 7 | 辅材 | PVC线管 PVC地槽 直通 弯通 螺丝 胶粒 标签带、胶布等 | 项 | 国产优质 | | 2,134.00 | 超过48个信息点后，每增加一个需要110元/个 | |
| 8 | 实施费用 | 线管敷设 光纤敷设 机架安装 | 项 | 人工技术 | | 9,603.00 | | |
| | 小计 | | | | 0.00 | 86,426.03 | | |
| | 税金 (**%) | | | | | | | |
| | 合计 | | | | 0 | | | |

备注：

- 1、设备采购单价已包含材料费、运杂费（含运距）、安装费、机械进出场费、措施费、调试、利润、保修期内解决设备质量问题费用、服务合同包含的所有风险及责任等各项应有费用全包价；
- 2、本工程量为单位工程量，结算以甲方验收合格的数量为准。